

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. roboty drogowe [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,2920
			0,292		0,29200
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	1460,0000
			292*5		1460,00000
3	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1666,0000
			całosc: 292*5,5+60*1,0		1666,00000
4	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	1292,0000
			292*4,0+60*1,0+8*8*0,5*2		1292,00000
5	BCD D-04.04.01.2 1.01		Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	438,0000
			292*0,75*2		438,00000
6	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,0000
			4		4,00000
7	BCD D-07.02.01.4 4.13		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych dużych typ B i C (okrągły o średnicy 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	5,0000
			A-7: 1		1,00000
			D-1: 1+1		2,00000
			A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1+1		2,00000
8	BCD D-07.01.01.1 3.02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	m2	12,0000
			5*4*0,5+2*0,5*2		12,00000
9	BCD D-06.02.01.11 .02		Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami	m	22,0000
			22		22,00000

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. roboty drogowe [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]				
1. BCD D-01.01.01.11.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,2920		
2. BCD D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	1460,0000		
3. BCD D-04.04.02.12.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1666,0000		
4. BCD D-05.03.05.21.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	1292,0000		
5. BCD D-04.04.01.21.01 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	438,0000		
6. BCD D-07.02.01.41.01 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,0000		
7. BCD D-07.02.01.44.13 Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych dużych typ B i C (okrągły o średnicy 900 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt.	5,0000		
8. BCD D-07.01.01.13.02 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odbłaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	m2	12,0000		
9. BCD D-06.02.01.11.02 Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami	m	22,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu