

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie w ramach projektu pn.: **Sama grusza nie wystarczy - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie**" na działce nr ewid. 98/14

ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 98/14, Podlasie, gm. Łąck

INWESTOR : Gmina Łąck

ADRES INWESTORA : ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA : **27.12.2021 r.**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.12.2021 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

podlasie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie w ramach projektu pn.: Sama grusza nie wystarczy - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie" na działce nr ewid. 98/14			
1.1		Nawierzchnia bezpieczna z piasku			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 7.10*6.20	m ²		
			m ²	44.020	
				RAZEM	44.020
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II poz.1	m ²		
			m ²	44.020	
				RAZEM	44.020
3 d.1.1	wycena indywidualna	Ułożenie geowłókniny 150g poz.1+[7.10*2+6.20]*0.25	m ²		
			m ²	49.120	
				RAZEM	49.120
4 d.1.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.1	m ²		
			m ²	44.020	
				RAZEM	44.020
5 d.1.1	KNR 2-01 0239-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km; grunt kat. I-II poz.1*0.20	m ³		
			m ³	8.804	
				RAZEM	8.804
1.2		Plac zabaw			
6 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Huśtawka potrójna metalowa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Huśtawka wązka metalowa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy Konik (w wersji wykończenia z HDPE) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy Żaba(w wersji wykończenia z HDPE) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Stonoga 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Pomost rurowy (w wersji wykończenia z drewna klejonego) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Zestaw wielofunkcyjny (w wersji wykończenia metal + HDPE) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Ławka żeliwna 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Kosz metalowy 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.2	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Regulamin placu zabaw metalowy 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

podlasie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.1.2 kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Ławostół edukacyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1.2 kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna na temat tradycji architektonicznych gminy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1.2 kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000