

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Nawierzchnia</b> [CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych]		
1	KNR 2-31 0310-0500		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna grubości 4cm po zagęszczeniu, transport z wytwórni do miejsca wbudowania tor dla rolek: $5,5*104+88*5,5+(94+80)*3,0$	m2	1578,0000 1578,0000
2	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm 35*15 25*45+25*15*2	m2	2400,0000 525,0000 1875,0000
			<b>Dział nr 2. Ścieżki rowerowe z gruntu</b> [CPV: 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych]		
3	KNNR 1 0201-0200		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodamisamowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. III; transport samochodami do 5t 2,0*(8,0+18,0+32,0+8,0+18,0)*4*0,6+(14,6+17,0+14,6)*0,5*2+30*2*0,5+30*2*0,3+1,9*4*0,5 stożki ścięte: 16*1,0*2+16*2,0 obmiar komp: 360*3,0*0,8	m3	1429,2000 501,20000 64,00000 864,00000
			<b>Dział nr 3. Oznakowanie, ławki</b> [CPV: 45212213-2 Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych]		
4	KNNR 6 0702-0100		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm 48	szt	48,0000 48,00000
5	KNNR 6 0702-0400		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 a-7: 12 D-1: 9 B-2: 6 D-3: 4 C-4: 2 T-6: 1 C-12: 4 B-46/47: 2 C-9: 1 C-5: 2 C-16: 2 C-4: 1 B-21: 1 C-10: 1	szt	48,0000 12,00000 9,00000 6,00000 4,00000 2,00000 1,00000 4,00000 2,00000 1,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 1,00000
6	KNR 2-21 0607-0100		Ławki parkowe z prefabrykowanych elementów wg rysunku 22	m	22,0000 22,00000