
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku kotłowni położonego na działce nr ewid. 11/5 (obręb PSO Łąck) w miejscowości Łąck"
ADRES INWESTYCJI : 09-520 Łąck, ul. Brzozowa
INWESTOR : Gmina Łąck
ADRES INWESTORA : ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKp/15
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2021 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | | Remont dachu | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| d.1 | 0535-06 | 6*4 | m | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| d.1 | 0535-04 | 24.76*2 | m | 49.520 | |
| | | | | RAZEM | 49.520 |
| 3 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich, okapów, szczytów, kominów | m ² | | |
| d.1 | 0535-08 | 24.76*0.25*2*2 | m ² | 24.760 | |
| | okap | 12.86*0.25*2 | m ² | 6.430 | |
| | szczyty | 5 | m ² | 5.000 | |
| | kominy, wywiewki | | | | |
| | | | | RAZEM | 36.190 |
| 4 | NNRNKB | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm | m | | |
| d.1 | 202 0517-04 | [24.76+0.30*2]*2 | m | 50.720 | |
| | | | | RAZEM | 50.720 |
| 5 | NNRNKB | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm | m | | |
| d.1 | 202 0519-03 | poz.1 | m | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 6 | NNRNKB | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 100 mm | szt. | | |
| d.1 | 202 0550-07 | 6*3 | szt. | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 7 | NNRNKB | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe - leje spustowe | szt. | | |
| d.1 | 202 0550-07 | 6 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 8 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - Pas pod i nadrynnowy, szczyty, kominy | m ² | | |
| d.1 | 202 0541-02 | [24.76+0.30*2]*0.25*2*2 | m ² | 25.360 | |
| | okap | [12.86+0.40*2]*0.25*2*2 | m ² | 13.660 | |
| | szczyty | 5 | m ² | 5.000 | |
| | kominy, wywiewki | | | | |
| | | | | RAZEM | 44.020 |
| 9 | KNR 4-01 | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - SKUCIE ODPADAJĄCYCH FRAGMENTÓW ŚCIANY | m ² | | |
| d.1 | 0347-09 | 12.86*1.00 | m ² | 12.860 | |
| | | | | RAZEM | 12.860 |
| 10 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI | m ² | | |
| d.1 | 2612-01 | poz.9 | m ² | 12.860 | |
| | | | | RAZEM | 12.860 |
| 11 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.1 | 0711-02 | poz.9 | m ² | 12.860 | |
| | | | | RAZEM | 12.860 |
| 12 | ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki | m ² | | |
| d.1 | 0119-07 | poz.9 | m ² | 12.860 | |
| | | | | RAZEM | 12.860 |
| 13 | kalk. własna | Wymiana wywietrzaków dachowych | kpl | | |
| d.1 | | 5 | kpl | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 14 | KNR K-05 | Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw 80 do 100 cm - montaż na kołki, kontrłata 5x4 cm | m ² | | |
| d.1 | 0104-06 | [12.86+0.40*2]*[24.76+0.30*2] | m ² | 346.418 | |
| | | | | RAZEM | 346.418 |
| 15 | KNR 2-02 | Ołacenie połaci dachowych łątami 50x40 mm o rozstawie 35-40 cm z tarcicy nasyconej | m ² | | |
| d.1 | 0410-04 | poz.14 | m ² | 346.418 | |
| | | | | RAZEM | 346.418 |
| 16 | NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach - Blacha T30 | m ² | | |
| d.1 | 202 0537-03 | poz.14 | m ² | 346.418 | |
| | | | | RAZEM | 346.418 |
| 17 | NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów | m | | |
| d.1 | 202 0539-01 | 24.76+0.30*2 | m | 25.360 | |
| | | | | RAZEM | 25.360 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem | |
|-----------|---------------------|---|--|-----------------|-------|--------|
| 18 d.1 | KNR 0-18 2611-07 | Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach [24.76+0.30*2]*2*0.40 12.86*2*0.30 | m ² m ² m ² | 20.288 7.716 | RAZEM | 28.004 |
| 19 d.1 | KNR 0-18 2613-03 | Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach poz.18 | m ² m ² | 28.004 | RAZEM | 28.004 |
| 20 d.1 | KNR 0-18 2614-02 | Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe [24.76+0.30*2]*2+[12.86+0.40*2]*2 | m m | 78.040 | RAZEM | 78.040 |
| 21 d.1 | kalk. własna | Połączenie nowego pokrycia dachowego z istniejącymi zwodami pionowymi instalacji odgromowej 1 | kpl. kpl. | 1.000 | RAZEM | 1.000 |
| 22 d.1 | kalk. własna | Demontaż, wywóz i zezłomowanie zadaszania nad wejściem do budynku 1 | kpl. kpl. | 1.000 | RAZEM | 1.000 |