

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-03W1134-01-090	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem krotność= 1,00	kpl	56,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00	kpl	56,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-080820-02-020	Kompletowanie opraw świetłówkowych powyżej 120 W krotność= 1,00	szt	56,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0515-06-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, przykręcanie końcowe 2x40W do pomieszczeń przemysłowych - analogia - montaż naświetlaczy LED krotność= 1,00	kpl	56,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	Montaż jednostki sterującej krotność= 1,00	kpl	1,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	Uruchomienie i szkolenie personelu krotność= 1,00	kpl	1,00