
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa siłowni i placu zabaw w ramach zadania pn.: Sama grusza nie wystarczy - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina

ADRES INWESTYCJI: Działka nr ewid. 64/2, 09-420 Grabina

NAZWA INWESTORA: Gmina Łąck

ADRES INWESTORA: ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

dr inż. Maciej Banach, upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr
MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA: 14.02.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

14.02.2024 r.

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Budowa siłowni i placu zabaw w ramach zadania pn.: Sama grusza nie wystarczy - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina	1	21
1.1	Nawierzchnia bezpieczna z piasku	1	5
1.2	Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych	6	6
1.3	Zestaw treningowy - baza 2	7	7
1.4	Karuzela słupowa	8	8
1.5	Piramida mała	9	9
1.6	Bujak sprężynowy Konik (w wersji wykończenia z HDPE)	10	10
1.7	Czworościan gimnastyczny	11	11
1.8	Huśtawka potrójna metalowa	12	12
1.9	Huśtawka ważka	13	13
1.10	Bujak sprężynowy Samochodzik (w wersji wykończenia z HDPE)	14	14
1.11	Stonoga - tunel rurowy	15	15
1.12	Ławka żeliwna	16	16
1.13	Kosz na śmieci do segregacji z tablicą informacyjną o właściwej segregacji	17	17
1.14	Tablice informacyjne i regulaminy	18	21

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budowa siłowni i placu zabaw w ramach zadania pn.: Sama grusza nie wystarczy - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Grabina			
1.1		Nawierzchnia bezpieczna z piasku			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m2		
		5,49 * 7,50 + 5,80 * 5,80 + 5,70 * 5,70	m2	107,305	
				RAZEM	107,305
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		poz.1	m2	107,305	
				RAZEM	107,305
3 d.1.1	wycena indywidualna	Ułożenie geowłókniny 150g	m2		
		poz.1 * 1,3	m2	139,497	
				RAZEM	139,497
4 d.1.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.1	m2	107,305	
				RAZEM	107,305
5 d.1.1	KNR 2-01 0239-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km; grunt kat. I-II	m3		
		poz.1 * 0,30	m3	32,192	
				RAZEM	32,192
1.2		Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych			
6 d.1.2	kalk. szczegółowa	Montaż mat przerostowych	m2		
		8,00 * 8,00	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
1.3		Zestaw treningowy - baza 2			
7 d.1.3	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Zestaw baza 2 Street Fitness	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Karuzela słupowa			
8 d.1.4	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Karuzela słupowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Piramida mała			
9 d.1.5	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Piramida mała	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Bujak sprężynowy Konik (w wersji wykończenia z HDPE)			
10 d.1.6	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy Konik (w wersji wykończenia z HDPE)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Czworościan gimnastyczny			
11 d.1.7	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Czworościan gimnastyczny	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Huštawka potrójna metalowa			
12 d.1.8	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Huštawka potrójna metalowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9		Huštawka wałka			
13 d.1.9	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Huštawka wałka metalowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		Bujak sprężynowy Samochodzik (w wersji wykończenia z HDPE)			
14 d.1.10	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy Samochodzik (w wersji wykończenia z HDPE)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		Stonoga - tunel rurowy			
15 d.1.11	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Stonoga - tunel rurowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12		Ławka żeliwna			
16 d.1.12	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Ławka żeliwna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.13		Kosz na śmieci do segregacji z tablicą informacyjną o właściwej segregacji			
17 d.1.13	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci do segregacji z tablicą informacyjną o właściwej segregacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.14		Tablice informacyjne i regulaminy			
18 d.1.14	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Regulamin placu zabaw metalowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.14	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Regulamin siłowni zewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.14	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna o historii Grabiny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.14	kalk. szczegółowa	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna opisująca jeziora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000