
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wincentów

ADRES INWESTYCJI: Działka nr ewid. 146/1, 09-520 Wincentów

NAZWA INWESTORA: Gmina Łąck

ADRES INWESTORA: ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

dr inż. Maciej Banach, upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr
MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA: 07.06.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

07.06.2024 r.

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wincentów	1	15
1.1		Nawierzchnia bezpieczna z piasku	1	5
1.2		Huśtawka ważka	6	6
1.3		Huśtawka potrójna z bocianim gniazdem	7	7
1.4		Zjazd linowy	8	8
1.5		Czworościan gimnastyczny	9	9
1.6		Piramida mała	10	10
1.7		Zestaw	11	11
1.8		Ławka żeliwna	12	12
1.9		Kosz na śmieci	13	13
1.10		Regulamin placu zabaw	14	14
1.11		Przeniesienie 3 istniejących zabawek	15	15

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wincentów			
1.1		Nawierzchnia bezpieczna z piasku			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m2		
		261	m2	261,000	
				RAZEM	261,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		poz.1	m2	261,000	
				RAZEM	261,000
3 d.1.1	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach	m2		
		poz.1 * 1,2	m2	313,200	
				RAZEM	313,200
4 d.1.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.1	m2	261,000	
				RAZEM	261,000
5 d.1.1	KNR 2-01 0239-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km; grunt kat. I-II	m3		
		poz.1 * 0,30	m3	78,300	
				RAZEM	78,300
1.2		Huśtawka ważka			
6 d.1.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Huśtawka ważka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Huśtawka potrójna z bocianim gniazdem			
7 d.1.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Huśtawka potrójna z bocianim gniazdem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Zjazd linowy			
8 d.1.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Zjazd linowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Czworościan gimnastyczny			
9 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Czworościan gimnastyczny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Piramida mała			
10 d.1.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Piramida mała	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Zestaw			
11 d.1.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Zestaw	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Ławka żeliwna			
12 d.1.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Ławka żeliwna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.9		Kosz na śmieci			
13 d.1.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.10		Regulamin placu zabaw			
14 d.1.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Regulamin placu zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		Przeniesienie 3 istniejących zabawek			
15 d.1.11	wycena indywidualna	Przeniesienie 3 istniejących zabawek	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000