

## KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. BCD D-01.01.01.11.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,7960		
2. BCD D-04.01.01.11.01 Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	3582,0000		
3. KNR 2-19W 0306-0200 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 63 mm. /rury polietylenowe/	m	18,0000		
4. KNR 5-01 0614-0100 Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii I-II, średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy	m	94,0000		
5. BCD D-04.04.02.11.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3582,0000		
6. BCD D-05.03.05.11.02 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2492,6000		
7. BCD D-05.03.05.21.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2413,0000		
8. BCD D-04.04.01.21.01 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	1194,0000		

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu