

KOSZTORYS

| Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|------|-----------|------|---------|
| 1. BCD D-01.01.01.11.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,9730 | | |
| 2. BCD D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 4378,5000 | | |
| 3. KNR 2-19W 0306-0200 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 63 mm. /rury polietylenowe/ | m | 36,0000 | | |
| 4. KNR 5-01 0614-0100 Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii I-II, średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy | m | 50,0000 | | |
| 5. BCD D-04.08.04.11.01 Wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm | m3 | 262,7100 | | |
| 6. BCD D-04.08.01.11.02 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 22 P dowożoną z odl. do 5 km | t | 304,1300 | | |
| 7. BCD D-05.03.05.21.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 2944,0000 | | |
| 8. BCD D-04.04.01.21.01 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm | m2 | 1459,5000 | | |

Wyniki kosztorysu

| |
|----------------------------------|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
| |
| |
| |