

F. Rytwiński

Data opracowania: 2017-09-16

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej nr 290774W-290714W-290725W Korzeń Rządowy - Władysławów, o l=774mb, szer. 3,5m

Adres inwestycji: Korzeń Rządowy i Władysławów, gmina Łąck

Zamawiający: Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

F. Rytwiński

Data utworzenia: 2017-09-16

Remont drogi gminnej nr 290774W-290714W-290725W Korzeń Rządowy - Władysławów, o l=774mb,
szer. 3,5m

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. roboty drogowe	45233252-0

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. roboty drogowe [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza. 0,774	km	0,7740 0,77400
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 774*5	m2	3870,0000 3870,00000
3	BCD D-04.08.01.11 .01		Wyrównanie i zaklinowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P, ilość 100kg/m2, dowożoną z wytwórni do miejsca wbudowania jezdnia (średnio 4cm): 774*3,6*0,1	t	278,6400 278,64000
4	BCD D-04.03.01.2 2.03		Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 774*3,6	m2	2786,4000 2786,40000
5	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 774*3,5	m2	2709,0000 2709,00000
6	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 774*0,75*2	m2	1161,0000 1161,00000