

PRZEDMIAR

Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Łąck"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Łąck
ADRES INWESTYCJI : jednostka ewid. 141907_2-Łąck, obręb 0008 Łąck, dz. nr 31/19
INWESTOR : Gmina Łąck
ADRES INWESTORA : 09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adrian Brudnicki, asystent projektanta
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Iwona Wierzbicka, projektant, upr nr 4584/GD/90 (architektura)
DATA OPRACOWANIA : 2019-07-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-07-09

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Łąck"					
1		Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Łąck"			
1.1	43325000-7	Urządzenia rekreacyjne: orbitrek/biegacz - 1kpl., prasa nożna/wioślarz - 1kpl., ściąganie/wyciskanie - 1kpl, talia/wahadło - 1kpl., linarium/stożek - 1kpl., wieża 11 - 1kpl., drabinka pozioma - 1kpl.; drabinka podciąg nóg - 1kpl., stojak na rowery - 1kpl.			
d.1.1	1 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - zestaw orbitrek/biegacz (pylon) 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	2 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - ściąganie / wyciskanie (pylon) 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	3 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - prasa nożna / wioślarz (pylon) 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	4 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - talia / wahadło (pylon) 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	5 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - linarium / stożek 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	6 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - wieża 11 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	7 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - drabinka pozioma 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	8 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - drabinka podciąg nóg 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	9 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - stojak na rowery 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2	43325000-7	Wyposażenie dodatkowe: huśtawka (z fundamentem) - 1kpl.			
d.1.2	10 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż huśtawki 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	43325000-7	Wyposażenie dodatkowe: ławki z oparciem - 4szt.			
d.1.3	11 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem; ławka stalowo-drewniana, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo; szerokość ławki 1,8m 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.4	43325000-7	Wyposażenie dodatkowe: kosze na śmieci (z dociążeniem) - 4kpl.			
d.1.4	12 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci; kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo z daszkiem i małą popielnicą 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.5	43325000-7	Dostawa i montaż tablic informacyjnych (z fundamentami) - 2kpl.			
d.1.5	13 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wym. 50x60x200cm, kolor zielony; tablica siłowni zewnętrznej 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.5	14 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wym. 60x60x200cm; tablica placu zabaw 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6	43325000-7	Wyposażenie dodatkowe: tablica/witacz informacyjny - 1kpl.			
d.1.6	15 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż witacza informacyjnego z dociążeniem 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7	43325000-7	Korytowanie pod piaszczyste nawierzchnie stref bezpieczeństwa			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.7	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem - korytowanie nawierzchni pod strefy bezpieczeństwa 7.60*4.60+7.0*5.0+7.0*5.0+2.90*2.90*3.14	m ² m ²	 131.37	 131.37
1.8	43325000-7	Wykonanie trawiastych nawierzchni stref bezpieczeństwa		RAZEM	131.37
17 d.1.8	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem - korytowanie nawierzchni pod strefy bezpieczeństwa 4.0*4.0+4.3*4.8+3.95*4.77+3.95*5.65+5.67*4.76+5.87*3.72+4.88*5.74+4.30*4.8	m ² m ²	 175.28	 175.28
1.8	43325000-7	Wykonanie trawiastych nawierzchni stref bezpieczeństwa		RAZEM	175.28
18 d.1.8	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.17*0.15	m ³ m ³	 26.29	 26.29
1.8	43325000-7	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim		RAZEM	26.29
19 d.1.8	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami - nawierzchnia stref bezpieczeństwa poz.17	m ² m ²	 175.28	 175.28
1.8	43325000-7	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami - nawierzchnia stref bezpieczeństwa		RAZEM	175.28
1.9	45111291-4	Ogrodzenie terenu placu zabaw			
20 d.1.9	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych ANALOGIA: ogrodzenie systemowe, panel ze stalowej siatki zgrzewanej o wym. 1030mm x 2000mm, pręt 4mm, oczko 50x200, słupki stalowe 60x40x1,5; kolor zielony 26+28+35+5	m m	 94.00	 94.00
1.9	45111291-4	Ogrodzenie terenu placu zabaw		RAZEM	94.00
21 d.1.9	KNR 2-02 1808-05	Wrota z furtkami wysokości 1 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach ANALOGIA: montaż furtki systemowej wys. 1,03m, szer. 1,0m, drut 5mm, kolor zielony 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
1.9	45111291-4	Wrota z furtkami wysokości 1 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach		RAZEM	1.00
1.10	45111291-4	Ogrodzenie terenu siłowni zewnętrznej			
22 d.1.10	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych ANALOGIA: Ogrodzenie z siatki wysokości 1,0m 153	m m	 153.00	 153.00
1.10	45111291-4	Ogrodzenie terenu siłowni zewnętrznej		RAZEM	153.00
1.11	45111291-4	Rekultywacja terenu zielonego, nasadzenia			
23 d.1.11	KNR 2-21 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem (1808.16-poz.17-poz.16)/10000	ha ha	 0.15	 0.15
1.11	45111291-4	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem		RAZEM	0.15
24 d.1.11	KNR 2-21 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 306	szt. szt.	 306.00	 306.00
1.11	45111291-4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m		RAZEM	306.00
25 d.1.11	KNR 2-21 0301-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 12	szt. szt.	 12.00	 12.00
1.11	45111291-4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m		RAZEM	12.00