

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. roboty drogowe [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.  0,774	km	0,7740  0,77400
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV  774*5	m2	3870,0000  3870,00000
3	BCD D-04.08.01.11 .01		Wyrównanie i zaklinowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P, ilość 100kg/m2, dowożoną z wytwórni do miejsca wbudowania  jezdnia (średnio 4cm): 774*3,6*0,1	t	278,6400  278,64000
4	BCD D-04.03.01.2 2.03		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową  774*3,6	m2	2786,4000  2786,40000
5	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm  774*3,5	m2	2709,0000  2709,00000