

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. roboty drogowe [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza. od istn nawierzchni bitum.: 0,430	km	0,4300 0,43000
2	KNR 2-19W 0306-0500		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/ 6	m	6,0000 6,00000
3	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 430*5,0	m2	2150,0000 2150,00000
4	BCD D-04.08.01.11 .01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P, grub. 4cm, dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania jezdnia (średnio 4cm): 430*3,6*0,1	t	154,8000 154,80000
5	BCD D-04.03.01.2 2.03		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 430*3,6	m2	1548,0000 1548,00000
6	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 430*3,5	m2	1505,0000 1505,00000
7	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm pobocza: 430*0,75*2 zjazdy: 4*5,0*1,0+2*5,0*2,0	m2	685,0000 645,00000 40,00000

## KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. roboty drogowe [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]				
1. BCD D-01.01.01.11.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,4300		
2. KNR 2-19W 0306-0500 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/	m	6,0000		
3. BCD D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	2150,0000		
4. BCD D-04.08.01.11.01 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P, grub. 4cm, dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania	t	154,8000		
5. BCD D-04.03.01.22.03 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	1548,0000		
6. BCD D-05.03.05.21.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3	m2	1505,0000		
7. BCD D-04.04.02.21.01 Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	685,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu