

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka - Droga Powiatowa 2976W
INWESTOR : Gmina Łąck
ADRES INWESTORA : ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
BRANŻA : Drogowa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mateusz Sikorski
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudwa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka - Droga Powiatowa 2976W					
1 Odcinek 2+83,64 - 9+35,48					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1	Analiza wg KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.					
1		0.65184	km	0.652	
				RAZEM	0.652
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
d.1.					
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1.					
1		9*4*0.5*1.4	m3	25.200	
				RAZEM	25.200
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1.					
1		9*4	m	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m3		
d.1.					
1		poz.3	m3	25.200	
				RAZEM	25.200
1.2 Podbudowa					
6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm - doziarnienie istniejącej podbudowy	m2		
d.1.					
2		651.84*(0.11+4+0.11)	m2	2750.76	
				RAZEM	2750.76
1.3 Nawierzchnia					
7	KNR 2-31 0311-01 + 0311-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm	m2		
d.1.					
3		651.84*(0.04+4+0.04)	m2	2659.507	
				RAZEM	2659.507
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
d.1.					
3		poz.7	m2	2659.507	
				RAZEM	2659.507
9	KNR 2-31 0311-05 + 0311-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm	m2		
d.1.					
3		651.84*4	m2	2607.360	
				RAZEM	2607.360
1.4 Roboty wykończeniowe					
10	KNR 2-31 0202-03 + 0202-04	Wyrównanie pobocza pospółką do poziomu jezdni na grubość do 10 cm	m2		
d.1.					
4		651.84*(0.5+0.5)+3.78<dodatek na łukach>	m2	655.620	
				RAZEM	655.620
2 Oznakowanie pionowe					
11	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.		
d.2					
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.2					
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000