

2017-01-10 do 10

Usługi Projektowe Drogowe inż. F. Rytwiński
09-410 Płock Andersa 42
Data utworzenia: 2018-01-25

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Wola Łącka nr 290723W, km 0+000 do 0+635, l= 635,0mb, szer. 3,5m

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza 0,635	km	0,6350 0,63500
2	KNR 2-19W 0306-0500		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin. 110 mm. /rury polietylenowe/ na kablach telef i energ, be zoc. równoległych do jezdni: 38+6*6	m	74,0000 74,00000
			Dział nr 2. Podbudowa,		
3	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojazdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 635*4,5	m2	2857,5000 2857,50000
4	BCD D-04.04.01.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy do 8 cm 10% powierzchni drogi z poboczami: 635*(3,5+2*0,5)*0,1 poszerzenie na łukach: 20*1,0*2+80*1,0*0,1	m2	333,7500 285,75000 48,00000
			Dział nr 3. Nawierzchnia [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
5	BCD D-05.03.05.11 .01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm jezdnia: 635*3,7 poszerzenia przed łukami o 0,5m: 20*2*0,5 poszerzenie odcinka między łukami o 0,5m: 80*0,5	m2	2409,5000 2349,50000 20,00000 40,00000
6	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm jezdnia: 635*3,5 poszerzenie przed łukami: 20 poszerzenie między łukami: 40	m2	2282,5000 2222,50000 20,00000 40,00000
			Dział nr 4. Pobocza i oznakowanie [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
7	BCD D-07.02.01.4 1.02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 16	szt.	16,0000 16,00000
8	BCD D-07.02.01.4 4.08		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji A-7 (do wymiany przy DK60): 1 A-3: 2	szt.	16,0000 1,00000 2,00000

4. Pobocza i oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			B-18(10t): 1		1,00000
			B-33 (50): 2		2,00000
			B-33 (20): 2		2,00000
			U-3a: 4		4,00000
			U-3b: 4		4,00000
9	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	952,5000
			635*0,75*2		952,50000