

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przebudowa drogi gminnej G28, w miejsc. Koszelówka, gmina Łąck

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Gmina Łąck
3. Nazwa zamawiającego	Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
4. Adres zamawiającego	
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Usługi Projektowe Drogowe inż. F. Rytwiński
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	09-410 Płock, Andersa 42
8. Data opracowania	2022-06-30

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej G28, w miejsc. Koszelówka, gmina Łąck

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			roboty drogowe [CPV:45233252-0:Roboty w zakresie nawierzchni ulic]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza 0,3833+0,0447	km	0,4280 0,42800
2	BCD D-04.01.01.1 3.01		Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm, z zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża. Wywóz urobku na 5km. 44,7*5 383,3*5+40*1,5	m2	2200,0000 223,50000 1976,50000
3	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 2200	m2	2200,0000 2200,00000
4	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszywa łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm 2200	m2	2200,0000 2200,00000
5	BCD D-05.03.05.11 .02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (383,3+44,7)*3,6+40*1,5+8*8*0,5*2 zjazd do Gąbina- skrzyżowanie: 16,8*2,77	m2	1711,3360 1664,80000 46,53600
6	BCD D-04.03.01.2 2.04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 1711,3	m2	1711,3000 1711,30000
7	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 1711,3-428*0,1	m2	1668,5000 1668,50000
2.			Zjazdy na posesje		
8	BCD D-04.01.01.1 2.01		Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdu w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm obm. komp: 23,3*5+38,6*4+28,0*3	m2	354,9000 354,90000
9	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 354,9	m2	354,9000 354,90000

3. Pobocza i oznakowanie,

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3.			Pobocza i oznakowanie,		
10	BCD D-04.04.01.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	642,0000
			428*0,75*2		642,00000
11	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,0000
			6		6,00000
12	BCD D-07.02.01.4 4.15		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych małe, folia odblaskowa I generacji	szt.	10,0000
			A-30+T-0: 1+1		2,00000
			A-7 z T-6: 3*2		6,00000
			F-3b (Gmina Gąbin i Gmina Łąck): 1+1		2,00000
13	BCD D-06.04.01.2 1.02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	350,0000
			350		350,00000