
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : **BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W PODLASIU**
ADRES INWESTYCJI : **PODLASIE, GM. ŁĄCK**
INWESTOR : **Gmina Łąck**
ADRES INWESTORA : **ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck**
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : **dr inż. Maciej Banach,**
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15
DATA OPRACOWANIA : **30.07.2021**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2021

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

boisko lack

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA	1	8
2	WYPOSAŻENIE BOISKA	9	13
3	INSTALACJA OŚWIETLENIA BOISKA	14	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Korytowanie 33.00*18.00/10000	ha ha		
				0.059	
				RAZEM	0.059
2	KNR 2-01 d.1 0206-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 33.00*18.00*0.3	m ³ m ³		
				178.200	
				RAZEM	178.200
3	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2*18.00+2*33.00	m m		
				102.000	
				RAZEM	102.000
4	KNNR 6 d.1 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 594	m ² m ²		
				594.000	
				RAZEM	594.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm, 0 - 63 mm 594	m ² m ²		
				594.000	
				RAZEM	594.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm, miał kamienny 0,075-4 mm 594	m ² m ²		
				594.000	
				RAZEM	594.000
7	d.1 analiza indywidualna	Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z projektem technicznym WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM LINII NA BOISKU I Z ZASYPANIEM PIASKIEM KWARCOWYM 594	m ² m ²		
				594.000	
				RAZEM	594.000
8	KNR 2-31 d.1 0103-04	PROFILOWANIE TERENU WOKÓŁ BOISKA ZE SPADKIEM 1% 5.00*[18.00*2+33.00*2+5.00*2]	m ² m ²		
				560.000	
				RAZEM	560.000
2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
9	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż bramek 3x2 m 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
10	d.2	Dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej + siatka 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2	Dostawa i montaż stojaków na rowery 4	kpl. kpl.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
12	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż piłkochwyłów z siatki polipropylenowej wys. 5,0 m 2*18.00	m m		
				36.000	
				RAZEM	36.000
13	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki polipropylenowej wys. 4,0 m wraz z dwoma furtkami w ogrodzeniu 2*33.00	m m		
				66.000	
				RAZEM	66.000
3		INSTALACJA OŚWIETLENIA BOISKA			
14	KNNR 5 d.3 1001-02 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ALUMINIOWYCH wraz z fundamentem z głowicą i złączem bezpiecznikowym, charakterystyka wg projektu technicznego 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 d.3 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa solarna LED - wg projektu technicznego 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000