
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W PODLASIU
ADRES INWESTYCJI : PODLASIE, GM. ŁĄCK
INWESTOR : Gmina Łąck
ADRES INWESTORA : ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA : 12.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Korytowanie	ha		
d.1	0112-02	33.00*18.00/10000	ha	0.059	
				RAZEM	0.059
2	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-03	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na od-	m ³	178.200	
	0214-04	ległość 10 km			
		33.00*18.00*0.3			
				RAZEM	178.200
3	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	102.000	
		2*18.00+2*33.00			
				RAZEM	102.000
4	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie	m ²		
d.1	0104-02	594	m ²	594.000	
				RAZEM	594.000
5	KNNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm,	m ²		
d.1	0114-05	0 - 63 mm	m ²	594.000	
		594			
				RAZEM	594.000
6	KNNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm,	m ²		
d.1	0114-07	miął kamienny 0,075-4 mm	m ²	594.000	
		594			
				RAZEM	594.000
7	analiza indy-	Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z projektem technicznym WRAZ Z	m ²		
d.1	widualna	PRZYGOTOWANIEM LINII NA BOISKU I Z ZASYPANIEM PIASKIEM KWAR-	m ²	594.000	
		COWYM			
		594			
				RAZEM	594.000
8	KNNR 2-31	PROFILOWANIE TERENU WOKÓŁ BOISKA ZE SPADKIEM 1%	m ²		
d.1	0103-04	5.00*[18.00*2+33.00*2+5.00*2]	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
9	analiza indy-	Dostawa i montaż bramek 3x2 m	szt.		
d.2	widualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej + siatka	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl.		
d.2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12		Rozbiórka, wywóz i utylizacja istniejącego piłkochwytu	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	analiza indy-	Dostawa i montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej wys. 5,0 m z furtką	m		
d.2	widualna	2*18.00	m	36.000	
				RAZEM	36.000
14	analiza indy-	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki polipropylenowej wys. 5,0 m wraz z furt-	m		
d.2	widualna	ką w ogrodzeniu	m	33.000	
		33			
				RAZEM	33.000
15	analiza indy-	Remont piłkochwytu z siatki polipropylenowej wys. 6,0 m (wymiana siatki wraz	m		
d.2	widualna	z z olinowaniem	m	33.000	
		33			
				RAZEM	33.000
3		INSTALACJA OŚWIETLENIA BOISKA			
16	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ALUMINIOWYCH wraz z funda-	szt.		
d.3	1001-02	mentem z głowicą i złączem bezpiecznikowym, charakterystyka wg projektu	szt.	4.000	
	analogia	4			
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa solarna LED - wg	szt.		
d.3	1004-01	projektu technicznego	szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000